Работы и материалы по ремонту бортового автомобиля с тентом ISUZU KV100 (ELF 3.5)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Демонтаж платформы с шасси	1 усл.
2	Демонтаж/монтаж тента платформы	1 усл.
3	Демонтаж/монтаж крыши платформы	1 усл.
4	Демонтаж задних распашных дверей, фурнитуры	1 усл.
5	Уменьшение длины рамы шасси до 3500,00 мм	1 усл.
6	Изменение габаритных размеров платформы, уменьшение высоты и длины. д/ш/в, мм - $3500,00/2200,00/2000,00$	1 шт.
7	Тент-клапан закрывающийся на задний портал платформы	1 шт.
8	Фанера ламинированная гл/с 15 мм на пол платформы, монтаж	3 л.
9	Кольцо крепления груза в пол, врезка	8 шт.
10	Монтаж платформы на шасси	1 усл.
11	Задний откидной борт	1 шт.
12	Кронштейн крепления заднего колеса, монтаж	1 шт.
13	Переделка бокового защитного ограждения (откидное)	2 шт.